




Stahlprofile

Ausführungsübersicht

Material	Farbe	Stärke mm	Profilbezeichnung					
			18/76 - 55/177	20/125	30/200 - 35/207 40/183 - 50/250 45/333	80/307 - 100/275	125/300 135/310 153/280	100/275 135/310 Akustik
Stahl beidseitig verzinkt		0,60	●	●	●			
		0,75	●	●	●	●	●	
		0,88			●	●	●	
		1,00			●	●	●	
25my/RSI	RAL 1014	0,75	●	●	●	●		
	RAL 1015		●	●	●	●		
	RAL 1019		●	●	●	●		
	RAL 3016		●	●	●	●		
	RAL 6011		●	●	●	●		
	RAL 7016		●	●	●	●		
	RAL 7035		●	●	●	●		
	RAL 8004		●	●	●	●	●	
	RAL 8011		●	●	●	●	●	
	RAL 8012		●	●	●	●	●	
	RAL 8024		●	●	●	●		
	RAL 9002		●	●	●	●	●	
	RAL 9006		●	●	●	●		
	RAL 9010		●	●	●	●		
35my/RSI	rot-matt	0,75	●		●	●		
	hellbraun-matt		●		●	●		
25my/RSI	RAL 8011	0,60	●		●			
	RAL 8012		●		●			
	RAL 9002		●		●			
25my/RSI	RAL 8011	0,88	●		●	●		
	RAL 9002		●		●	●	●	
	RAL 9006		●		●	●	●	
25my/RSI	RAL 8004	1,00					●	
	RAL 8011						●	
	RAL 8012						●	
	RAL 9002		●		●	●	●	
	RAL 9006		●		●	●		
15my/RSI	RAL 9002	0,75	●		●	●	●	●
		0,88	●		●	●	●	●
		1,00	●		●	●	●	●
		1,13					●	
		1,25			●	●	●	●
25my/Vlies	RAL 8004	0,75	●		●	●		
	RAL 8011		●		●	●		
	RAL 8012		●		●	●		
	RAL 9002		●		●	●		
	RAL 9006		●		●	●		
25/25my	RAL 9002	0,75	●		●	●		
25/25my	RAL 9006	1,00	●		●	●		
25/25my	RAL 8004	0,88					●	
	RAL 9002							
ALU ZINK		0,75	●		●	●	●	
		1,00	●		●	●		
		1,25				●		

Bitte Einsatzzweck Dach oder Wand angeben!

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!

	A Seite ▼ B Seite	WU 18/76
	A Seite ▼ B Seite	WU 55/177
	A Seite ▼ B Seite	WU 20/125
	A Seite ▼ B Seite	WU 30/200
	A Seite ▼ B Seite	WU 35/207
	A Seite ▼ B Seite	WU 40/183
	B Seite ▼ A Seite	WU 45/333
	A Seite ▼ B Seite	WU 50/250
	A Seite ▼ B Seite	WU 80/307
	A Seite ▼ B Seite	WU 100/275
	A Seite ▼ B Seite	WU 125/300
	A Seite ▼ B Seite	WU 135/310
	A Seite ▼ B Seite	WU 153/280

Standard-Farbmuster-Stahl



RAL 1014 · Elfenbein



RAL 1015 · Hellelfenbein



RAL 1019 · Graubeige




RAL 3016 · Korallenrot



RAL 6011 · Resedagrün




RAL 7016 · Anthrazitgrau




RAL 7035 · Lichtgrau



RAL 8004 · Kupferbraun




RAL 8011 · Nußbraun




RAL 8012 · Rotbraun




RAL 8024 · Beigebraun



RAL 9002 · Grauweiß




RAL 9006 · Weißaluminium




RAL 9010 · Reinweiß



verzinkt



Rot - matt



Hellbraun - matt

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.

Wichtige Hilfen und Hinweise

Transport / Entladen

Alle Profile sind beim Transport so zu verladen, daß die Paletten aufeinanderstehen, um Druckstellen an den Profiltafeln zu vermeiden. Bitte verwenden Sie Planenfahrzeuge, damit korrosionsgefährdete Profile trocken an die Baustelle kommen.

Beim Be- und Entladen mit Gabelstapler bitte die Pakete so heben, daß die Stahlgabeln nicht unmittelbar mit den Blechen in Berührung kommen. Benützen Sie zusätzlich Flachpaletten hierfür. Die Kranentladung erfordert einen Kantenschutz und geprüfte Hebezeuge (Gummigurte) die den Anforderungen der Last standhalten. Bei der Entladung mit Hand ist vor allem bei farbigen Profilen Vorsicht geboten. Die Tafeln müssen großflächig gehoben werden, um Beschädigungen (Kratzspuren) zu vermeiden.

Lagerung

Werden die Profile nicht umgehend verarbeitet, müssen die Pakete vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Die Profile sind **trocken** in einem überdachten Raum, mit möglichst gleichbleibender Temperatur, **zwischenzulagern**.

Bei Lagerung im Freien ist eine regendichte, gut durchlüftete **Abdeckung** der Pakete mit Planen **erforderlich**. Bei Nichtbeachtung kann Korrosion auftreten (siehe Produktvorstellung), die an den Blechen erkennbar sind. Dies führt zu einer Beeinträchtigung des Korrosionsschutzes und stellt eine Minderung der Qualität dar. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Transport und Lagerung entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

Montage

Bei Übernahme der Trapezprofile bitte genauestens Profiltyp, Material, Stärke, Längen und Stückzahl prüfen. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Übernahme und im **unverarbeiteten** Zustand anerkannt werden. Sollte es Grund zu einer Beanstandung geben, so ist der Lieferant sofort schriftlich zu verständigen. Bevor keine Einigung erzielt ist, dürfen die Profile nicht montiert werden. **Ansprüche nach den Verlegearbeiten werden nicht anerkannt.** Vor Beginn der Montage ist auf der Unterkonstruktion die Einteilung der entsprechenden Baubreite durch Markierung („aus-schnüren“) festzulegen. Durch leichtes Ziehen und Drücken lassen sich kleinere Maßabweichungen wieder ausgleichen. Es ist vorteilhaft gegen die Windrichtung zu verlegen, um die Gefahr des Hineindrückens von Niederschlagswasser (bei wasserführenden Profilen) an der Längsstoßüberdeckung zu verhindern.

Bei einem Dachgefälle unter 15 Grad empfehlen wir die Längsüberlappung mit zusätzlichen Dichtungstreifen. Die Verschraubung von Aluminium-Profilen auf dem Wellenberg sollte mit Kalotten sowie den erforderlichen Schrauben vorgenommen werden. Für alle Profile dürfen nur zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden. Die Profile werden von der Bahnmitte beginnend nach außen verschraubt, damit keine Spannungen in der Tafel eingeschraubt werden. Durch sorgfältige Planung können Schnitte am Bau auf ein Minimum reduziert werden. Für das Schneiden sind Handblechscheren, Knabber, Elektroblescheren und Stichsägen geeignet, die ohne Funkenflug und größere Hitzeentwicklung trennen. Falls Trennschleifer eingesetzt werden, ist zu beachten, daß die Oberfläche gegen anfallenden Funkenflug geschützt werden muß. Bei Schneid- und Bohrvorgängen sind nach Beendigung der Montagearbeiten unbedingt die angefallenen Bohrspäne zu beseitigen.

Verlegung Dach:

Verschraubung auf der Hochsicke. Längsstoß aus dem Wasserlauf.



Verlegung Wand:

Verschraubung in der Tiefsicke mit Längsstoß.





IFBS Industrieverband
zur Förderung
des Bauens
mit Stahlblech e.V.

Wurzer Profiliertechnik GmbH
Postfach 10 · 86442 Affing
Ziegeleiweg 6 · 86444 Affing
Telefon (0 82 07) 8 99-0
Telefax (0 82 07) 8 99-62
E-mail: Verkauf@wurzer-profile.de
www.wurzer-profile.de



WURZER
Profiliertechnik GmbH